

واحد	تعداد	مشخصات	شرح کالا
دستگاه	۲	(۱) ظرفیت: ۶۰ تن (۲) نوع استفاده: تریلی کش (۳) نوع فونداسیون: پیش ساخته (۴) ارتفاع از سطح زمین: ۵۰ سانتی متر (۵) نوع صفحه: بتن - فلز (۶) تامین تابلوهای برق: به عهده فروشنده (۷) تامین لودسل های مورد نیاز: به عهده فروشنده (۸) تامین طراحی و اجرای تابلوهای برق: به عهده فروشنده (۹) تامین نمایشگر: به عهده فروشنده	باسکول

#### توضیحات:

(۱) خریدار می تواند معادل ۲۰٪ (بیست درصد) مبلغ کل قرارداد را به عنوان پیش پرداخت و در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی به فروشنده پرداخت نماید. ( در صورت برنده شدن قرارداد منعقد خواهد شد)

(۲) کلیه کسور قانونی اعم از بیمه و مالیات بعهده تامین کنند می باشد و تسویه حساب نهائی منوط به ارائه مفصلا حساب از سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

(۳) کلیه هزینه های ایاب و ذهاب ، تامین غذا و اقامت پرسنل فروشنده بعهده فروشنده خواهد بود.

(۴) فروشنده می بایست مشخصات اقلام و تجهیزات مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی اعم از برند ، مقادیر و غیره ... را به همراه دیتا شیت و کاتالوگ مربوطه به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نماید .

(۵) نصب ، راه اندازی باسکول ها و آموزش بعهده فروشنده می باشد .

(۶) حفر محل نصب ، زیرسازی و اجرای بتن مگر ، بر اساس نقشه های اجرایی فروشنده برای باسکول ها به عهده خریدار می باشد.

(۷) ارائه نقشه محل اجرای فنداسیون باسکول ها جهت حفاری و نیز اتاقک اپراتوری بعهده فروشنده می باشد .

(۸) زمان اجرای پروژه از زمان ابلاغ به مدت ۲۰ روز خواهد بود .

۹) ارائه صورتجلسه بازدید از محل در زمان ارائه پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.

۱۰) فروشنده می بایست قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ، از محل پروژه الزامی بازدید بعمل آورد.

۱۱) فروشنده می بایست قبل از اجرای پروژه ، نقشه های اجرایی نصب باسکول ها را با جزئیات کامل (کدهای ارتفاعی ، پلان نصب ، دسترسی به لودسل ها ، کانال های کابل کشی و ...) تحویل خریدار نماید.

۱۲) ارائه گارانتی تجهیزات برقی در فرم پیشنهاد قیمت توسط فروشنده ضروری می باشد.

۱۳) جهت انتقال داده به سیستم راهکاران ارائه پورت استاندارد RS-232 (بدون مبدل و واسطه) توسط فروشنده الزامی می باشد.